专注.专业.创新
无锡井上华光汽车部件有限公司
WUXI INOUE HUAGUANG AUTOMOBILE PARTS CO.,LTD.

控制计划

存档资料

A

文件编号：19018/3-14020
版本/次:A0

版本号：			
□ 样件 □ 试生产 ■ 批量生产 控制计划编号：	主要联系人/电话 15261520102	日期(编制) 2025.5.13	日期(修订)
零件号/最新更改水平 P0363244	核心小组 钱伟 俞小峰 张新园 匡俊强 郁雄春 郭子翠 王浦	顾客工程批准/日期（如需要）	
零件名称 BLANC 扰流板	组织/工厂批准/日期	顾客质量批准/日期（如需要）	
组织/工厂 井上华光三工厂 　供方代码 V57002	各部门会签：郁雄春	其它批准/日期（如需要）	

零件/过程编号	过程名称/操作描述	生产设备	特性			特殊特性分类	方法					维护保养	防错管理	反应计划
			编号	产品	过程		产品/过程规范/公差	评价/测量技术	样本 大小	样本 频次	控制方法			
10	进货检验入库													
11	进货检验													
	上板内板材质PC+ABS													
			1	牌号			T85XF	进货检验规程	1次	每批	进货检验报告			隔离、评审、退还供方
			2	性能			产品材料规范							
	装配螺母 弹片螺母 自攻螺钉		1	尺寸			见图纸要求	进货检验规程	1次	每批	进货检验报告			隔离、评审、退还供方
			2	外观			无缺陷、毛刺、刮伤、牙无损伤、叠牙	进货检验规程（图纸）	1次	每批				
	卡扣		1	尺寸			见图纸要求	进货检验规程	1次	每批	进货检验报告			隔离、评审、退还供方
			2	外观			无破损等缺陷	进货检验规程	1次	每批	进货检验报告			隔离、评审、退还供方
	泡棉条1.2 泡棉垫圈 TPE胶条 绒布胶带		1	尺寸			见图纸要求	进货检验规程	1次	每批	进货检验报告			隔离、评审、退还供方
	高位刹车灯 后喷嘴虚拟总成 后洗涤水管		1	外观			无破损等缺陷	进货检验规程	1次	每批	进货检验报告			隔离、评审、退还供方
	双组份胶水		1	保质期			满足保质期要求	进货检验规程	1次	每批	进货检验报告			隔离、评审、退还供方
	油漆		1	牌号，保质期			产品材料规范	进货检验规程	1次	每批	进货检验报告			隔离、评审、退还供方
12	入库存储													
	PC+ABS T85XF		1	保质期			保质期3年	目测	1次	每月	点检记录表			隔离,评审,报废
			2	库位			仓库库位图	目测	1次	每月	点检记录表			隔离,评审,报废
	装配螺母 弹片螺母 自攻螺钉 泡棉条1.2 泡棉垫圈 TPE胶条 绒布胶带		1	库位			仓库库位图	目测	1次	每月	点检记录表			隔离,评审,报废
	高位刹车灯 后喷嘴虚拟总成 后洗涤水管		1	库位			仓库库位图	目测	1次	每月	点检记录表			隔离,评审,报废
	双组份胶水		1	保质期			保质期1年	目测	1次	每月	点检记录表			隔离,评审,报废
			2	库位			仓库库位图	目测	1次	每月	点检记录表			隔离,评审,报废
	油漆		1	保质期			保质期1年	目测	1次	每月	点检记录表			隔离,评审,报废
			2	库位			仓库库位图	目测	1次	每月	点检记录表			隔离,评审,报废
20	上板注塑成型													
	注塑成型	注塑机	1		上板材质PC+ABS 牌号T85XF燥温度		110±5℃	目测	3次	首、中、末检	点检记录表			隔离、调整、再检查
			2		干燥时间		4h	目测	3次	首、中、末检	点检记录表			隔离、调整、再检查
		注塑模	1		成型条件设定		注塑成型基准书	目测	3次	首、中、末检	注塑成型作业指导书			隔离、调整、再检查
			2	外观			产品无划伤、污染、变形、飞边等	目测	100%	每批				隔离、调整、再检查
			3	间隙			两侧间隙2.8±0.3 其他间隙3±0.5	专用检具、间隙尺	3次	首、中、末检	检查记录表			隔离、调整、再检查
			4	面差			点4.5.8.9面差-0.4±0.5 其他面差0±0.5	专用检具、间隙尺	3次	首、中、末检	检查记录表			隔离、调整、再检查
			5	重量			1635±10g	电子秤	100%	每批	检查记录表			隔离、调整、再检查
			6	时间钟和批次确认			生产的年月和零件状态履历表	目视	1次	每批	检查记录表			隔离、调整、再检查
	浇口切除		1		浇口剩余尺寸		不高于1mm 见限度样件	目测	3次	首、中、末检				隔离、调整、再检查
	素材检查		1				限度样件	目测	1次	小时				隔离、调整、再检查
	周转		1		周转数量		40件/车	随件卡	100%	每批	点检记录表			隔离、调整、再检查
30	素材打磨													
				外观			限度样件	目测	3次	首、中、末检				隔离、调整、再检查
	放置、储存				随件卡、放置位置		打磨作业指导书	目测	3次	首、中、末				隔离、调整、再检查

专注.专业.创新
无锡井上华光汽车部件有限公司
WUXI INOUE HUAGUANG AUTOMOBILE PARTS CO.,LTD

控制计划

存档资料

文件编号：19018/3-14020
版本/次:A0

版本号:			
□ 样件 □ 试生产 ■ 批量生产 控制计划编号:	主要联系人/电话 15261520102	日期(编制) 2025.5.13	日期(修订)
零件号/最新更改水平 P0363244	核心小组 钱伟 俞小峰 张新园 匡俊强 郁雄春 郭子翠 王浦	顾客工程批准/日期（如需要）	
零件名称 BLANC 扰流板	组织/工厂批准/日期	顾客质量批准/日期（如需要）	
组织/工厂 井上华光三工厂 / 供方代码 V57002	各部门会签:	其它批准/日期（如需要）	

零件/过程编号	过程名称/操作描述	生产设备	特性			特殊特性分类	方法					维护保养	防错管理	反应计划
			编号	产品	过程		产品/过程规范/公差	评价/测量技术	样本 大小	样本 频次	控制方法			
40	下板注塑成型													
	注塑成型	注塑机	1		下材质PC+ABS，牌号T85XF 干燥温度		110±5℃	目测	3次	首、中、末检	点检记录表			隔离、调整、再检查
			2		干燥时间		4h	目测	3次	首、中、末检	点检记录表			隔离、调整、再检查
		注塑模	1		成型条件设定		注塑成型基准书	目测	3次	首、中、末检	注塑成型作业指导书			隔离、调整、再检查
			2	外观			产品无划伤、污染、变形、飞边等	目测	100%	每批				隔离、调整、再检查
			3	间隙，面差			间隙3±0.5 面差0±0.5	专用检具、间隙尺	3次	首、中、末检	检查记录表			隔离、调整、再检查
			4	重量			1565±10g	电子秤	100%	每批	检查记录表			隔离、调整、再检查
			5	时间钟和批次确认			生产的年月和零件状态履历表	目视	1次	首件	检查记录表			隔离、调整、再检查
			6	卡扣螺母拉脱力			拉脱力≥25N 装配后在狗窝里面可以活动	拉力机	1次	首件	检查记录表			隔离、调整、再检查
	素材检查		1				限度样件	目测	1件	小时				隔离、调整、再检查
	放置、存储		1		随件卡、放置位置		注塑成型基准书	目测	3次	首、中、末检	检查记录表			隔离、调整、再检查
50	涂装工程													
	上板涂装													
	素材除尘		1	外观			表面无浮灰	目测	100%	每批				隔离、调查、再检查
	素材遮蔽		1	位置			胶路刻线， 见对照样本	目测	100%	每批				隔离、调查、再检查
	素材检查		1		光源（lux）		1200-1500	光照仪	1次	月	点检记录表			隔离、调整、再检查
			2	外观			对照样本，如有缺陷，使用砂纸打磨	目测	100%	班				隔离、调查、再检查
	上架		1		夹具固定方式		作业指导书	目测	100%	班				隔离、调整、再检查
	预脱脂		1		压力		0.2±0.1MPa	目测	2小时	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			2		槽液液位		超过2/3，不溢流	目测	1次	2小时	点检记录表			隔离、调整、再检查
			3		水温（℃）		55±10	目测	2小时	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			4		脱脂液PH值		10±1	PH试纸	2小时	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
	脱脂		1		压力		0.2±0.1MPa	目测	2小时	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			2		槽液液位		超过2/3，不溢流	目测	1次	2小时	点检记录表			隔离、调整、再检查
			3		水温（℃）		55±10	目测	2小时	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			4		脱脂液PH值		10±1	PH试纸	2小时	2小时/班	点检记录表			隔离、调整、再检查
	水洗1		1		压力		0.2±0.1MPa	目测	1次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			2		槽液液位		超过2/3，不溢流	目测	1次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
	水洗2		1		压力		0.2±0.1MPa	目测	1次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			2		槽液液位		超过2/3，不溢流	目测	1次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
	纯水洗		1		水压（Mpa）		0.2±0.1MPa	目测	1次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			2		电导率		＜10us/cm	目测	3次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
	水份烘干		1		温度		85±5℃	目测	3次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			2		时间		≥5min	目测	3次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
	擦拭		1	外观			无残余的水印和油脂	目测	100%	班				隔离、调整、再检查
	除静电	除静电专用设备	1				静电值±0.1kv	目测	3次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
	油漆配比	温度计	1		配漆间温度(℃)		25±5	目测	3次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
		粘度杯	2		油漆配合粘度（s）		成型基准书	目测	1次	班	配比记录表			隔离、调整、再检查
	涂装	温度计	1		喷房温度(℃)		25±3	目测	3次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
		湿度计	2		喷房湿度(%)		60±15	目测	3次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
	清漆烘干		1		温度（℃）		85±5	目测	3次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			2		时间		≥30min	目测	1次	月	点检记录表			隔离、调整、再检查
	下架		1		输送带放置数量		≤3件	目测	100%	班				隔离、调整、再检查
	一时检查		1	外观			对照样本	目检	100%	班				隔离、调整、再检查
			2	膜厚（μm）			底漆：20-30 色漆：10-30 清漆：35-50	膜厚仪	1件	批	检查记录表			隔离、调整、再检查
		检查光源	3		光源（lux）		1200-1500	光照仪	1次	月	检查记录表			隔离、调整、再检查
			4	橘皮			水平面大于6.5级， 竖直面大于7级	橘皮仪	3次	圄	检查记录表			隔离、调整、再检查

控制计划

存档资料

文件编号：19018/3-14020
版本/次:A0

版本号：			
□ 样件 □ 试生产 ■ 批量生产 控制计划编号：	主要联系人/电话 15261520102	日期(编制) 2025.5.13	日期(修订)
零件号/最新更改水平 P0363244	核心小组 钱伟 俞小峰 张新园 匡俊强 郁雄春 郭子翠 王浦	顾客工程批准/日期（如需要）	
零件名称 BLANC 扰流板	组织/工厂批准/日期	顾客质量批准/日期（如需要）	
组织/工厂 井上华光三工厂 ｜ 供方代码 V57002	各部门会签： 郁雄春	其它批准/日期（如需要）	

零件/过程编号	过程名称/操作描述	生产设备	特性			特殊特性分类	方法					维护保养	防错管理	反应计划
			编号	产品	过程		产品/过程规范/公差	评价/测量技术	样本 大小	样本 频次	控制方法			
			5	色差			△E≤1.4	色差仪	1件	批	检查记录表			隔离、调整、再检查
			6	附着力			无剥离	划格器、胶带	1件	批	检查记录表			隔离、调整、再检查
	修正	修正器具 抛光液	1		油漆修补			目检	100%	班	修正作业指导书			隔离、调整、再检查
	再检查	检查光源	1		光源（lux）		1200-1500	光照仪	1次	月	点检记录表			隔离、调整、再检查
			2	外观			无气泡、无颗粒，打磨痕、堆漆等缺陷	目检	100%	班	检查记录表			隔离、调整、再检查
	放置、存储		1		随件卡、放置位置		涂装作业指导书	目测	3次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
60	注胶工程													
	预组装													
	安装后喷嘴虚拟总成和后洗涤水管		1		位置、有无遗漏		组装作业指导书	目检	100%	班				隔离、调整、再检查
	注胶		1		涂胶区域 异丙醇擦拭		注胶作业指导书	目测	100%	班				隔离、调整、再检查
			2	胶水配比			A:B重量比为1：8-1：10	电子秤	1次	首件/班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			3	涂胶位置			涂胶轨迹按照刻线，见对照样件	目视	100%	连续				隔离、调整、再检查
			4		清枪间隔		冬季60S±10 夏季30S±10	目视	1次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			5		压合时间		320S±40	目检	100%	班				隔离、调整、再检查
			6		胶管更换时间		1小时/次	目检	100%	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			7		模具温度		设定55±10℃	目视	1次	首件/班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			8	外观1			有无磕伤，有无溢胶等缺陷	目测	100%	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			9	外观2			有无型偏、装车拉坑等缺陷	AUDIT灯光间			点检记录表			隔离、调整、再检查
			10	间隙面差			面差0±0.5 间隙0±0.5	专用检具、百分表	3次	首、中、末检	点检记录表			隔离、调整、再检查
			11	灯部间隙面差			实物灯面差0.7±0.75 实物灯间隙1.0±0.75 模拟块面差0.7±0.375 模拟块间隙1.0±0.375	专用检具、塞尺	3次	首、中、末检	点检记录表			隔离、调整、再检查
			12	胶水粘接力			单点≥300N	拉力试验机	1次	首件/班	点检记录表			隔离、调整、再检查
	放置、存储		1				注胶作业指导书	目测	3次	首、中、末检				隔离、调整、再检查
70	组装工程													
	副资材领用		1				无漏领、错领	目测	1次	批	领料单			隔离、调整、再检查
	刷底涂		1		位置、有无遗漏		组装作业指导书	目检	100%	班				隔离、调整、再检查
	安装装配螺母		1		位置、有无遗漏		组装作业指导书	目检	100%	班				隔离、调整、再检查
	安装卡扣		1		位置、有无遗漏		组装作业指导书	目检	100%	班				隔离、调整、再检查
	安装弹片螺母		1		位置、有无遗漏		组装作业指导书	目检	100%	班				隔离、调整、再检查
	贴泡棉条1.2		1		位置、有无遗漏		组装作业指导书	目检	100%	班				隔离、调整、再检查
	贴泡棉垫圈		1		位置、有无遗漏		组装作业指导书	目检	100%	班				隔离、调整、再检查
	贴胶条		1		位置、有无遗漏		组装作业指导书	目检	100%	班				隔离、调整、再检查

专注.专业.创新
无锡井上华光汽车部件有限公司
WUXI INOUE HUAGUANG AUTOMOBILE PARTS CO.,LTD

控制计划

文件编号：19018/3-14020
版本/次：A0

存档资料

版本号：			
□ 样件 □ 试生产 ■ 批量生产 控制计划编号：	主要联系人/电话 15261520102	日期(编制) 2025.5.13	日期(修订)
零件号/最新更改水平 P0363244	核心小组 钱伟 俞小峰 张新园 匡俊强 郁雄春 郭子翠 王浦	顾客工程批准/日期（如需要）	
零件名称 BLANC 扰流板	组织/工厂批准/日期	顾客质量批准/日期（如需要）	
组织/工厂 井上华光三工厂 / 供方代码 V57002	各部门会签:	其它批准/日期（如需要）	

零件/过程编号	过程名称/操作描述	生产设备	特性			特殊特性分类	方法					维护保养	防错管理	反应计划
			编号	产品	过程		产品/过程规范/公差	评价/测量技术	样本 大小	样本 频次	控制方法			
	安装高位刹车灯		1		位置、有无遗漏		组装作业指导书	目检	100%	班				隔离、调整、再检查
	水管和高刹灯线束裹胶带		1		位置、有无遗漏		组装作业指导书	目检	101%	班				隔离、调整、再检查
	放置、存储		1		随件卡、放置位置		组装作业指导书	目测	3次	首、中、末检				隔离、调整、再检查
80	**最终检查**													
	最终检查		1	外观1			无气泡、无磕伤，无溢胶、打磨痕、堆漆等缺陷	目测	100%	班				隔离、调整、再检查
			2	外观2			无型偏、装车拉坑等缺陷	AUDIT灯光间	3次	班				隔离、调整、再检查
			3	灯部异响			无异响	按压	100%	班				隔离、调整、再检查
			4	面差			0±0.5mm	专用检具、百分表	3次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			5	间隙			3±0.5mm	专用检具、间隙尺	3次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			6	灯部间隙			实物灯间隙1.0±0.75 模拟块间隙1.0±0.375	检具、塞尺	3次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
			7	灯部面差			实物灯面差0.7±0.75 模拟块面差0.7±0.375	检具、塞尺	3次	班	点检记录表			隔离、调整、再检查
200	**返工返修**													
	修正	修正器具 抛光液	1	外观			无划伤、抛光影等不良	目检	100%	班	修正作业指导书			隔离、调整、再检查
	再检查	白炽灯	1		光源（lux）		1200-1500	光照仪	1次	月	点检记录表			隔离、调整、再检查
			2	外观			对照样本	目检	100%	100%				隔离、调整、再检查
	放置、存储		1		随件卡、放置位置		检查作业指导书	目测	3次	班				隔离、调整、再检查
90	**包装发运**													
91	包装		1		零件数量		无漏装错装	目测	100%	批				隔离、调整、再检查
			2		包装信息与实物一致性检查		确认合格证、唛头、外标签与实物一致	目测	100%	批				隔离、调整、再检查
92	成品入库 储存		1		周转堆放状态		堆放整齐、无倾斜、无翻到	目测	1次	批				隔离、调整、再检查
			2		存放标识		场地与标识产品一致	目测	1次	批				隔离、调整、再检查
93	成品发运	汽车、容器	1		装运方式		放置可靠	目测	100%	批				调整,再检查
			2		运输数量		按照客户订单	目测	100%	批	发运单			隔离、评审、再发运
			3		路途防护		防尘、防水	目测	100%	批				

No	日期	修订人	修 订 内 容		记号
1	2025.5.13	钱伟	初版		N
2					△1
3					△2