部件名称

版本	更改日期	更改人员	更改内容
V1	2024/7/31	杨海朋	制定初版
V2	2024/11/20	杨海朋	增加“部件”列，针对来料检验时，可输入具体部件名称，制程加工中可不涉及； 整合APQP交付物“能力研究计划”和“SPC在线监控方案”
V3	2025/10/20	杨海朋	增加表头信息

零件CCSC特性管理清单

零件名称	第二排座椅坐垫总成	零件号	LAD-55030017	供应商名称	继峰座椅（常州）有限公司	供应商编码	6GE

功能				特性			特性规格要求				特性等级划分		T1-特性监控方法							
工序/流程编号	过程/流程步骤	部件(来料检时涉及)	客户要求/功能要求	特性名称	检验岗位	产品/过程特性分类	名义值/规格中心值	规格下限	规格上限	单位	特性类别	特性等级	测量设备	测量方式	防错控制	检查控制	抽样频率	SPC监控	SPC线上管理计划时间	说明（关键要求/操作参数等）
喷胶区	SBR粘贴	壳体	SBR粘贴平整	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	G	NA	目视测量	无防错	自检	100%	不涉及		NA
YZ10	座椅调节开关安装	低压壳体	自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	1	0.8	1.2	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅按摩开关安装	NA	自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	1	0.8	1.2	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
YZ20	靠背加热垫粘贴		加热垫粘贴平整	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	NA	目视测量	无防错	自检	100%	不涉及		NA
YZ40	座垫加热垫粘贴		加热垫粘贴平整	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	NA	目视测量	无防错	自检	100%	不涉及		NA
FSBL010	靠背骨架上线扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯
	线束总成上线扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯
	靠背腰托上线扫码		扫描条码+MES防错	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描
	线束安装		符合WDM要求	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	G	NA	目视测量	无防错	自检	100%	不涉及		NA
FSBL040	靠背面套扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯
	靠背加热垫扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯
	靠背风扇上线扫码		扫描条码+MES防错	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描
	侧气囊上线扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯
	远端气囊上线扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯
	塑料件支架安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
FSBL050	线束安装		符合WDM要求	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	G	NA	目视测量	无防错	自检	100%	不涉及		NA
FSBL060	侧气囊固定		安装扭矩符合要求	扭矩值	过程检验	产品特性	7	6	8	Nm	S安全相关	G	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	系统SPC管控(电子采集数据)		电枪100%管控
	远端气囊固定		安装扭矩符合要求	扭矩值	过程检验	产品特性	7	6	8	Nm	S安全相关	G	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	系统SPC管控(电子采集数据)		电枪100%管控
	小桌板弹片安装		螺母扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	6	5.4	6.6	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
FSBL080	靠背线束整理		符合WDM要求	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	G	NA	目视测量	无防错	自检	100%	不涉及		NA
	头枕导套安装到位		头枕调节锁止功能正常	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	S安全相关	G	NA	目视手动测量	无防错	自检	200%	不涉及		NA
FSBL110	头枕导套安装到位		头枕调节锁止功能正常	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	S安全相关	G	NA	目视手动测量	无防错	自检	200%	不涉及		NA
FSCL010	座垫骨架上线扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯
	座垫风扇上线扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯
	PLP支架安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	外侧内护板安装（前端）		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	内侧内护板安装（前端）		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
FSCL030	座垫面套扫码绑定		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	过程特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		NA
	座垫加热垫扫码绑定		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	过程特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		NA
	座垫SBR扫码绑定		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	过程特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		NA
	座垫通风袋扫码绑定		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	过程特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		NA
FSL010	座垫半总成上线扫码		扫描条码+MES防错	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描
	靠背半总成上线扫码		扫描条码+MES防错	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描
	靠背风扇上线扫码		扫描条码+MES防错	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描
FSL020	旁侧板钢丝安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	风扇支架固定在发泡预埋件上		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	外侧内护板安装（中间）		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	内侧内护板安装（中间）		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
FSL040	座靠结合拧紧		螺栓扭矩符合要求	扭矩	成品检验	产品特性	45	40	50	Nm	S安全相关	G	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	系统SPC管控(电子采集数据)		电枪100%管控
FSL050	buckle扫码绑定		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	过程特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		NA
	PLP扫码绑定		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	过程特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		NA
	buckle安装		螺栓扭矩符合要求	扭矩	成品检验	产品特性	45	40	50	Nm	S安全相关	G	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	系统SPC管控(电子采集数据)		电枪100%管控
	PLP安装		螺栓扭矩符合要求	扭矩	成品检验	产品特性	45	40	50	Nm	S安全相关	G	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	系统SPC管控(电子采集数据)		电枪100%管控
FSL090	座椅线束固定		线束走向正确、卡接到位	线束走向、卡接	制程检验	产品特性	符合线束布局图	NA	NA	NA	S安全相关	G	NA	手动或目视测量	未防错	自检	100%	不涉及		NA
	线束插接		线束走向正确、卡接到位	线束走向、卡接	制程检验	产品特性	符合线束布局图	NA	NA	NA	S安全相关	G	NA	手动或目视测量	未防错	自检	100%	不涉及		NA
	铆钉固定		钉体铆接变形部分不开裂	其他	制程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	NA	手动或目视测量	防错	自检	100%	不涉及		NA
FSL110	电机调节开关扫码		扫描条码+MES防错	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描
	腰托开关扫码		扫描条码+MES防错	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描
	外侧内护板安装（后端）		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	内侧内护板安装（后端）		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	PLP罩盖安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	内旁侧板安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	旁侧板开关线束插接安装		线束走向正确、卡接到位	线束走向、卡接	制程检验	产品特性	符合线束布局图	NA	NA	NA	S安全相关	G	NA	手动或目视测量	未防错	自检	100%	不涉及		NA
FSL130	外旁侧板固定		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	背板扫码		扫描条码+MES防错	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描
	小桌板安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	10	9	11	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
FSL170	座椅按摩静音检测		噪音符合要求	噪音值	制程检验	产品特性	45	0	45	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅腰托电功能检测		腰托/按摩噪音符合要	噪音值	制程检验	产品特性	36	0	36	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅按摩电功能检测		腰托/按摩噪音符合要	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅靠背放倒/升起电功能检测		靠背放倒/升起噪音符合要求	噪音值	制程检验	产品特性	45	0	45	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅电动骨架运行电功能测试		电动骨架运行噪音符合要求	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅风扇运行电功能检测		风扇运行噪音符合要求-1挡	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅风扇运行电功能检测		风扇运行噪音符合要求-2挡	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅风扇运行电功能检测		风扇运行噪音符合要求-3挡	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅通风电功能检测		通风电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	0.8	2	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅靠背按摩电功能检测		靠背按摩电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	0.5	1.8	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅腰托电功能检测		腰托电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	0.2	1.5	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅靠背电机电功能检测		靠背电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	11	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅高调电机电功能检测		高调电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	14	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅前tilt电机电功能检测		前tilt电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	8	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅水平电机电功能检测		水平电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	11	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
FSL180	座椅座椅静音检测		噪音符合要求	噪音值	制程检验	产品特性	45	0	45	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅腰托电功能检测		腰托/按摩噪音符合要	噪音值	制程检验	产品特性	36	0	36	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅按摩电功能检测		腰托/按摩噪音符合要	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅靠背放倒/升起电功能检测		靠背放倒/升起噪音符合要求	噪音值	制程检验	产品特性	45	0	45	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅电动骨架运行电功能测试		电动骨架运行噪音符合要求	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅风扇运行电功能检测		风扇运行噪音符合要求-1挡	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅风扇运行电功能检测		风扇运行噪音符合要求-2挡	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅风扇运行电功能检测		风扇运行噪音符合要求-3挡	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅通风电功能检测		通风电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	0.8	2	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅靠背按摩电功能检测		靠背按摩电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	0.5	1.8	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅腰托电功能检测		腰托电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	0.2	1.5	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅靠背电机电功能检测		靠背电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	11	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅高调电机电功能检测		高调电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	14	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅前tilt电机电功能检测		前tilt电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	8	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅水平电机电功能检测		水平电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	11	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
FSL220	座椅气囊电功能检测		气囊阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	2.1	1.8	2.4	Ω	S安全相关	G	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅安全带锁扣电功能检测		安全带锁扣阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	NA	0	1	Ω	S安全相关	G	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
				电阻值	制程检验	产品特性	NA	100	无穷大	KΩ	S安全相关	G	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅靠背加热垫电功能检测		靠背加热垫阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	NA	0.9	1.5	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅靠背加热垫电功能检测		靠背加热垫阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	NA	5	25	KΩ	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅座垫加热垫电功能检测		座垫加热垫阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	NA	0.9	1.5	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅座垫加热垫电功能检测		座垫加热垫阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	NA	5	25	KΩ	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅抬升电机开关方向检测		测试向上回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	1500	1470	1530	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅抬升电机开关方向检测		测试向下回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	3900	3822	3978	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅调高电机开关方向检测		测试向上回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	1500	1470	1530	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅调高电机开关方向检测		测试向下回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	3900	3822	3978	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅水平电机开关方向检测		测试向前回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	200	196	204	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅水平电机开关方向检测		测试向后回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	590	578	602	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅靠背电机开关方向检测		测试向前回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	200	196	204	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅靠背电机开关方向检测		测试向后回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	590	578	602	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅PLP总成功能检测		座椅PLP阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	2.1	1.8	2.4	Ω	S安全相关	G	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅照脚灯功能测试		照脚灯电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	20	100	mA	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅SBR电功能检测		SBR加载电阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	NA	1	1250	Ω	S安全相关	G	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
	座椅SBR电功能检测		SBR空载电阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	NA	1251	无穷大	Ω	S安全相关	G	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA
FSL240	主驾驶座椅整形熨烫		蒸汽熨斗温度设定	温度	制程检验	过程特性	105	80	130	℃	外观相关	Z	温度计	手动或目视测量	防错	抽检	1次/班	不涉及		NA
	主驾驶座椅整形熨烫		电熨斗温度设定	温度	制程检验	过程特性	150	125	175	℃	外观相关	Z	温度计	手动或目视测量	防错	抽检	1次/班	不涉及		NA
FSL250	主驾座椅检验		外观检测	标识	制程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	S安全相关	G	NA	目视测量	未防错	自检	100%	不涉及		NA
	主驾座椅检验		CCC标识存在	标识	制程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	S安全相关	G	MES+条码打印机	目视测量	防错	自检	100%	不涉及		NA
发运	主驾座椅检验		发运位置符合要求	位置	制程检验	过程特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	工装	手动或目视测量	防错	自检	100%	不涉及		NA
AUDIT	主驾座椅检验		头枕解锁力	力矩	制程检验	产品特性	15	10	20	N	F功能相关	Z	推拉力计	手动或目视测量	未防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(手动采集数据)		NA
	主驾座椅检验		头枕向上操作力	力矩	制程检验	产品特性	30	20	40	N	F功能相关	Z	推拉力计	手动或目视测量	未防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(手动采集数据)		NA
	主驾座椅检验		头枕向下操作力	力矩	制程检验	产品特性	20	10	30	N	F功能相关	Z	推拉力计	手动或目视测量	未防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(手动采集数据)		NA
	主驾座椅检验		头枕插拔力	力矩	制程检验	产品特性	50	20	80	N	F功能相关	Z	推拉力计	手动或目视测量	未防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(手动采集数据)		NA
	主驾座椅检验		旁侧板调节开关调节力	力矩	制程检验	产品特性	7.5	5	10	N	F功能相关	Z	推拉力计	手动或目视测量	未防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(手动采集数据)		NA
	主驾座椅检验		腰托按摩开关调节力	力矩	制程检验	产品特性	4.5	3	6	N	F功能相关	Z	推拉力计	手动或目视测量	未防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(手动采集数据)		NA
	主驾座椅检验		CCC标识存在	标识	制程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	S安全相关	G	MES+条码打印机	目视测量	防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(未采集数据)		NA

		T2-特性监控方法							管理风险评估			符合性（记录T1监控结果；T1不监控T2监控时，提交T2监控结果；计数型数据无法评估过程能力时，可录入该特性合格率）																					
工序/流程编号	过程/流程步骤	测量设备	测量方式	防错控制	检查控制	抽样频率	SPC监控	说明（关键要求/操作参数）	客户端历史问题漏出情况	现有管理方式风险	高风险管理项预防措施	PPV阶段Cpk结果	PPV阶段Ppk/合格结果	PPV阶段结果判定	PPV阶段确认人	PPV阶段确认时间	说明	PP阶段Cpk结果	PPV阶段Ppk/合格结果	PPV阶段结果判定	PP阶段确认人	PP阶段确认时间	说明	P阶段Cpk结果	P阶段Ppk/合格结果	P阶段结果判定	P阶段确认人	P阶段确认时间	SOP阶段Cpk结果	SOP阶段Ppk/合格结果	SOP阶段结果判定	SOP阶段确认人	SOP阶段确认时间
喷胶区	SBR粘贴	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
YZ10	座椅调节开关安装	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅按摩开关安装	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
YZ20	靠背加热垫粘贴	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
YZ40	座垫加热垫粘贴	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSBL010	靠背骨架上线扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	线束总成上线扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	靠背腰托上线扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	线束安装	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSBL040	靠背面套扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	靠背加热垫扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	靠背风扇上线扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	侧气囊上线扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	远端气囊上线扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	塑料件支架安装	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSBL050	线束安装	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSBL060	侧气囊固定	NA	不涉及																														
	远端气囊固定	NA	不涉及																														
	小桌板弹片安装	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSBL080	靠背线束整理	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	头枕导套安装到位	NA	不涉及																														
FSBL110	头枕导套安装到位	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSCL010	座垫骨架上线扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座垫风扇上线扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	PLP支架安装	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	外侧内护板安装（前端）	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	内侧内护板安装（前端）	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSCL030	座垫面套扫码绑定	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座垫加热垫扫码绑定	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座垫SBR扫码绑定	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座垫通风袋扫码绑定	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSL010	座垫半总成上线扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	靠背半总成上线扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	靠背风扇上线扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSL020	旁侧板钢丝安装	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	风扇支架固定在发泡预埋件上	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	外侧内护板安装（中间）	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	内侧内护板安装（中间）	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSL040	座靠结合拧紧	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSL050	buckle扫码绑定	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	PLP扫码绑定	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	buckle安装	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	PLP安装	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSL090	座椅线束固定	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	线束插接	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	铆钉固定	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSL110	电机调节开关扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	腰托开关扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	外侧内护板安装（后端）	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	内侧内护板安装（后端）	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	PLP罩盖安装	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	内旁侧板安装	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	旁侧板开关线束插接安装	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSL130	外旁侧板固定	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	背板扫码	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	小桌板安装	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSL170	座椅按摩静音检测	NA	不涉及						无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅腰托电功能检测	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅按摩电功能检测	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背放倒/升起电功能检测	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅电动骨架运行电功能测试	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅风扇运行电功能检测	NA	NA	NA	NA	NA	不涉及	NA	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅风扇运行电功能检测	NA	NA	NA	NA	NA	不涉及	NA	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅风扇运行电功能检测	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅通风电功能检测	全功能检测仪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背按摩电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅腰托电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背电机电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅高调电机电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅前tilt电机电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅水平电机电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	200%	不涉及	零件上线101%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSL180	座椅座椅静音检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅腰托电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅按摩电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背放倒/升起电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅电动骨架运行电功能测试	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅风扇运行电功能检测	NA	NA	NA	NA	NA	不涉及	NA	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅风扇运行电功能检测	NA	NA	NA	NA	NA	不涉及	NA	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅风扇运行电功能检测	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅通风电功能检测	全功能检测仪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背按摩电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅腰托电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背电机电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅高调电机电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅前tilt电机电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅水平电机电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSL220	座椅气囊电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅安全带锁扣电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
		电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背加热垫电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背加热垫电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅座垫加热垫电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅座垫加热垫电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅抬升电机开关方向检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅抬升电机开关方向检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅调高电机开关方向检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅调高电机开关方向检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅水平电机开关方向检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅水平电机开关方向检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背电机开关方向检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背电机开关方向检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅PLP总成功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅照脚灯功能测试	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅SBR电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	座椅SBR电功能检测	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSL240	主驾驶座椅整形熨烫	NA							无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	主驾驶座椅整形熨烫	NA							无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
FSL250	主驾座椅检验	NA							无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	主驾座椅检验	NA							无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
发运	主驾座椅检验	NA							无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
AUDIT	主驾座椅检验	推拉力计							无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	主驾座椅检验	推拉力计							无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	主驾座椅检验	推拉力计							无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	主驾座椅检验	推拉力计							无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	主驾座椅检验	推拉力计							无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	主驾座椅检验	推拉力计							无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											
	主驾座椅检验	NA							无	低风险			符合	符合	张慧	3月1日			符合	符合	张慧	4月5日											

零件CCSC特性管理清单

零件名称	第二排座椅坐垫总成	零件号	LAD-55030017	供应商名称	继峰座椅（常州）有限公司	供应商编码	6GE

功能				特性			特性规格要求				特性等级划分		T1-特性监控方法								T2-特性监控方法							管理风险评估			符合性（记录T1监控结果；T1不监控T2监控时，提交T2监控结果；计数型数据无法评估过程能力时，可录入该特性合格率）																					
工序/流程编号	过程/流程步骤	部件(来料检时涉及)	客户要求/功能要求	特性名称	检验岗位	产品/过程特性分类	名义值/规格中心值	规格下限	规格上限	单位	特性类别	特性等级	测量设备	测量方式	防错控制	检查控制	抽样频率	SPC监控	SPC线上管理计划时间	说明（关键要求/操作参数等）	测量设备	测量方式	防错控制	检查控制	抽样频率	SPC监控	说明（关键要求/操作参数	客户端历史问题漏出情况	现有管理方式风险	高风险管理项预防措施	PPV阶段Cpk结果	PPV阶段Ppk/合格结果	PPV阶段结果判定	PPV阶段确认人	PPV阶段确认时间	说明	PP阶段Cpk结果	PP阶段Ppk/合格结果	PP阶段结果判定	PP阶段确认人	PP阶段确认时间	说明	P阶段Cpk结果	P阶段Ppk/合格结果	P阶段结果判定	P阶段确认人	P阶段确认时间	SOP阶段Cpk结果	SOP阶段Ppk/合格结果	SOP阶段结果判定	SOP阶段确认人	SOP阶段确认时间
喷胶区	SBR粘贴		SBR粘贴平整	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	G	NA	目视测量	无防错	自检	100%	不涉及		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
YZ011	座椅调节开关安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	1	0.8	1.2	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅按摩开关安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	1	0.8	1.2	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
YZ020	靠背加热垫粘贴		加热垫粘贴平整	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	NA	目视测量	无防错	自检	100%	不涉及		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
YZ040	座垫加热垫粘贴		加热垫粘贴平整	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	NA	目视测量	无防错	自检	100%	不涉及		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSBR010	靠背骨架上线扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	线束总成上线扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	靠背腰托上线扫码		扫描条码+MES防错	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	线束安装		符合WDM要求	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	G	NA	目视测量	无防错	自检	100%	不涉及		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSBR040	靠背面套扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	靠背加热垫扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	靠背风扇上线扫码		扫描条码+MES防错	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	侧气囊上线扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	塑料件支架安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	老板键基座安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSBR050	线束安装		符合WDM要求	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	G	NA	目视测量	无防错	自检	100%	不涉及		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSBR060	侧气囊固定		安装扭矩符合要求	扭矩值	过程检验	产品特性	7	6	8	Nm	S安全相关	G	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	系统SPC管控(电子采集数据)		电枪100%管控	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	小桌板弹片安装		螺母扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	6	5.4	6.6	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSBR080	靠背线束整理		符合WDM要求	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	G	NA	目视测量	无防错	自检	100%	不涉及		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	头枕导套安装到位		头枕调节锁止功能正常	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	S安全相关	G	NA	目视手动测量	无防错	自检	200%	不涉及		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSBR110	头枕导套安装到位		头枕调节锁止功能正常	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	S安全相关	G	NA	目视手动测量	无防错	自检	200%	不涉及		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSCR010	座垫骨架上线扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座垫风扇上线扫码		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描追溯	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	PLP支架安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	外侧内护板安装（前端）		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	内侧内护板安装（前端）		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSCR030	座垫面套扫码绑定		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	过程特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		NA	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座垫加热垫扫码绑定		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	过程特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		NA	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座垫SBR扫码绑定		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	过程特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		NA	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座垫通风袋扫码绑定		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	过程特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		NA	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSR010	座垫半总成上线扫码		扫描条码+MES防错	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	靠背半总成上线扫码		扫描条码+MES防错	其他	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSR020	旁侧板钢丝安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	靠背风扇安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	外侧内护板安装（中间）		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	内侧内护板安装（中间）		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSR040	座靠结合拧紧		螺栓扭矩符合要求	扭矩	成品检验	产品特性	45	40	50	Nm	S安全相关	G	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	系统SPC管控(电子采集数据)		电枪100%管控	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSR050	buckle扫码绑定		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	过程特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		NA	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	PLP扫码绑定		扫描条码+MES防错+精准追溯	零件可追溯性	过程检验	过程特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		NA	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	buckle安装		螺栓扭矩符合要求	扭矩	成品检验	产品特性	45	40	50	Nm	S安全相关	G	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	系统SPC管控(电子采集数据)		电枪100%管控	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	PLP安装		螺栓扭矩符合要求	扭矩	成品检验	产品特性	45	40	50	Nm	S安全相关	G	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	系统SPC管控(电子采集数据)		电枪100%管控	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSR090	座椅线束固定		线束走向正确、卡接到位	线束走向、卡接	制程检验	产品特性	符合线束布局图	NA	NA	NA	S安全相关	G	NA	手动或目视测量	未防错	自检	100%	不涉及		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	线束插接		线束走向正确、卡接到位	线束走向、卡接	制程检验	产品特性	符合线束布局图	NA	NA	NA	S安全相关	G	NA	手动或目视测量	未防错	自检	100%	不涉及		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	铆钉固定		钉体铆接变形部分不开裂	其他	制程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	NA	手动或目视测量	防错	自检	100%	不涉及		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSR110	电机调节开关扫码		扫描条码+MES防错	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	腰托开关扫码		扫描条码+MES防错	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	外侧内护板安装（后端）		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	内侧内护板安装（后端）		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	PLP罩盖安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	内旁侧板安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	旁侧板开关线束插接安装		线束走向正确、卡接到位	线束走向、卡接	制程检验	产品特性	符合线束布局图	NA	NA	NA	S安全相关	G	NA	手动或目视测量	未防错	自检	100%	不涉及		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSR130	外旁侧板固定		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	2.5	2	3	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	背板扫码		扫描条码+MES防错	零件可追溯性	过程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	扫码枪	扫描设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及		零件上线100%扫描	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	小桌板安装		自攻钉扭矩符合要求	扭矩	过程检验	产品特性	10	9	11	Nm	F功能相关	Z	扭矩枪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSR170	座椅静音检测		噪音符合要求	噪音值	制程检验	产品特性	55	0	55	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	不涉及						无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅腰托电功能检测		腰托/按摩噪音符合要	噪音值	制程检验	产品特性	55	0	55	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅按摩电功能检测		腰托/按摩噪音符合要	噪音值	制程检验	产品特性	55	0	55	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背放倒/升起电功能检测		靠背放倒/升起噪音符合要求	噪音值	制程检验	产品特性	55	0	55	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅电动骨架运行电功能测试		电动骨架运行噪音符合要求	噪音值	制程检验	产品特性	55	0	55	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	扫码枪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅风扇运行电功能检测		风扇运行噪音符合要求-1挡	噪音值	制程检验	产品特性	55	0	55	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	不涉及	NA	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅风扇运行电功能检测		风扇运行噪音符合要求-2挡	噪音值	制程检验	产品特性	55	0	55	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	不涉及	NA	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅风扇运行电功能检测		风扇运行噪音符合要求-3挡	噪音值	制程检验	产品特性	55	0	55	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅通风电功能检测		通风电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	0.8	2	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	全功能检测仪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背按摩电功能检测		靠背按摩电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	0.5	1.8	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅腰托电功能检测		腰托电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	0.2	1.5	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背电机电功能检测		靠背电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	11	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅高调电机电功能检测		高调电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	14	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅前tilt电机电功能检测		前tilt电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	8	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅水平电机电功能检测		水平电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	11	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	200%	不涉及	零件上线101%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSR180	座椅静音检测		噪音符合要求	噪音值	制程检验	产品特性	45	0	45	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅腰托电功能检测		腰托/按摩噪音符合要	噪音值	制程检验	产品特性	36	0	36	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅按摩电功能检测		腰托/按摩噪音符合要	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背放倒/升起电功能检测		靠背放倒/升起噪音符合要求	噪音值	制程检验	产品特性	45	0	45	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅电动骨架运行电功能测试		电动骨架运行噪音符合要求	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅风扇运行电功能检测		风扇运行噪音符合要求-1挡	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	不涉及	NA	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅风扇运行电功能检测		风扇运行噪音符合要求-2挡	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	不涉及	NA	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅风扇运行电功能检测		风扇运行噪音符合要求-3挡	噪音值	制程检验	产品特性	40	0	40	dB	F功能相关	Z	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	分贝仪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅通风电功能检测		通风电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	0.8	2	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	全功能检测仪	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背按摩电功能检测		靠背按摩电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	0.5	1.8	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅腰托电功能检测		腰托电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	0.2	1.5	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背电机电功能检测		靠背电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	11	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅高调电机电功能检测		高调电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	14	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅前tilt电机电功能检测		前tilt电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	8	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅水平电机电功能检测		水平电机电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	1	11	A	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSR220	座椅气囊电功能检测		气囊阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	2.1	1.8	2.4	Ω	S安全相关	G	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅安全带锁扣电功能检测		安全带锁扣阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	NA	0	1	Ω	S安全相关	G	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
				电阻值	制程检验	产品特性	NA	100	无穷大	KΩ	S安全相关	G	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背加热垫电功能检测		靠背加热垫阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	NA	0.9	1.5	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背加热垫电功能检测		靠背加热垫阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	NA	5	25	KΩ	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅座垫加热垫电功能检测		座垫加热垫阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	NA	0.9	1.5	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅座垫加热垫电功能检测		座垫加热垫阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	NA	5	25	KΩ	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅抬升电机开关方向检测		测试向上回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	1500	1470	1530	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅抬升电机开关方向检测		测试向下回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	3900	3822	3978	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅调高电机开关方向检测		测试向上回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	1500	1470	1530	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅调高电机开关方向检测		测试向下回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	3900	3822	3978	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅水平电机开关方向检测		测试向前回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	200	196	204	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅水平电机开关方向检测		测试向后回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	590	578	602	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背电机开关方向检测		测试向前回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	200	196	204	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅靠背电机开关方向检测		测试向后回路阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	590	578	602	Ω	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅PRP总成功能检测		座椅PRP阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	2.1	1.8	2.4	Ω	S安全相关	G	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅照脚灯功能测试		照脚灯电流值符合要求	电流值	制程检验	产品特性	NA	20	100	mA	F功能相关	Z	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅SBR电功能检测		SBR加载电阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	NA	1	1250	Ω	S安全相关	G	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	座椅SBR电功能检测		SBR空载电阻值符合要求	电阻值	制程检验	产品特性	NA	1251	无穷大	Ω	S安全相关	G	电检设备	设备自动测量	防错	自检	100%	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	电检	设备自动测量	防错	自检	100%	不涉及	零件上线100%扫描	无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSR240	副驾驶座椅整形熨烫		蒸汽熨斗温度设定	温度	制程检验	过程特性	105	80	130	℃	外观相关	Z	温度计	手动或目视测量	防错	抽检	1次/班	不涉及		NA	NA							无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	副驾驶座椅整形熨烫		电熨斗温度设定	温度	制程检验	过程特性	150	125	175	℃	外观相关	Z	温度计	手动或目视测量	防错	抽检	1次/班	不涉及		NA	NA							无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
FSR250	副驾座椅检验		外观检测	标识	制程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	S安全相关	G	NA	目视测量	未防错	自检	100%	不涉及		NA	NA							无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	副驾座椅检验		CCC标识存在	标识	制程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	S安全相关	G	MES+条码打印机	目视测量	防错	自检	100%	不涉及		NA	NA							无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
发运	副驾座椅检验		发运位置符合要求	位置	制程检验	过程特性	NA	NA	NA	NA	其他	Z	工装	手动或目视测量	防错	自检	100%	不涉及		NA	NA							无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	5月6日											
AUDIT	副驾座椅检验		头枕解锁力	力矩	制程检验	产品特性	15	10	20	N	F功能相关	Z	推拉力计	手动或目视测量	未防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(手动采集数据)		NA	推拉力计							无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	副驾座椅检验		头枕向上操作力	力矩	制程检验	产品特性	30	20	40	N	F功能相关	Z	推拉力计	手动或目视测量	未防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(手动采集数据)		NA	推拉力计							无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	副驾座椅检验		头枕向下操作力	力矩	制程检验	产品特性	20	10	30	N	F功能相关	Z	推拉力计	手动或目视测量	未防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(手动采集数据)		NA	推拉力计							无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	副驾座椅检验		头枕插拔力	力矩	制程检验	产品特性	50	20	80	N	F功能相关	Z	推拉力计	手动或目视测量	未防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(手动采集数据)		NA	推拉力计							无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	副驾座椅检验		旁侧板调节开关调节力	力矩	制程检验	产品特性	7.5	5	10	N	F功能相关	Z	推拉力计	手动或目视测量	未防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(手动采集数据)		NA	推拉力计							无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	副驾座椅检验		老板键调节开关调节力	力矩	制程检验	产品特性	5.5	3	8	N	F功能相关	Z	推拉力计	手动或目视测量	未防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(手动采集数据)		NA	推拉力计							无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	副驾座椅检验		腰托按摩开关调节力	力矩	制程检验	产品特性	4.5	3	6	N	F功能相关	Z	推拉力计	手动或目视测量	未防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(手动采集数据)		NA	推拉力计							无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											
	副驾座椅检验		CCC标识存在	标识	制程检验	产品特性	NA	NA	NA	NA	S安全相关	G	MES+条码打印机	目视测量	防错	抽检	1次/班	未进行SPC管控(未采集数据)		NA	NA							无	低风险		符合		符合	张慧	3月1日		符合		符合	张慧	4月5日											

1. 表格使用目的：该表格用于APQP阶段及量产特性管理使用，整合了FMEA、控制计划、能力评估计划等内容，便于简化到一个表格中进行管理。

2. 填写说明

2.1 功能

工序/流程编号：工序或流程，在供应商端的编号信息；

过程/流程步骤：流程步骤，需要与流程图/控制计划中的流程内容保持一致；

客户要求/功能要求：功能、特性或客户具体要求，也可理解为过程设计意图；

部件(来料检时涉及)：针对来料部件检验时，可输入检验部件的具体名称。

2.2 特性：

特性名称：与相应流程对应，具体管控的产品或过程特性；

检验岗位：包含来料检验、制程检验、成品检验；

产品/过程特性分类：产品特性清单或图纸定义的，可理解为产品特性；与之相应的过程控制点（4M1E）等为过程特性。

2.3 特性规格要求

名义值/规格中心值：规格要求的中心值，单边规格时，此处可录入“单边规格”或写出规格（如：≤0.025）；

规格下限：规格要求的下限。单边规格时，如果只有上限，此处录入“NA”；

规格上限：规格要求的上限。单边规格时，如果只有下限，此处录入“NA”；

单位：特性单位。

2.4 特性等级划分

特性类别：参考本文中第一部分的“特性类别”定义；

特性等级：参考本文中第一部分的“特性等级”定义；

2.5 T1-特性监控方法/T2-特性监控方法（Tn主要指T2）

测量设备：特性测量的具体设备名称，如果是委外检测，如禁限用物质检测，可填写“NA”；

测量方式：设备自动测量（样品放入测量设备后，由设备按设定测量程序自动化完成）、手动或目视测量（测量过程中，需要人员选点或测量来获取数据，测量结果会受到人员测量方式影响）、查阅外部报告（依赖于供应商或第三方测量报告，不进行相关测量）、NA（T1/Tn不做任何管理时）；

防错控制：防错（在T1/T2采取了设计防错、制程防错等）；未防错（（在T1/T2未采取设计防错、制程防错等）），NA（来料检验，或T1/T2不进行管理时，或委外测量时）；

检查控制：包含：“百检”、“抽检”、“型式试验/可靠性测试”（指通过型式试验/定期可靠性或耐久测试来监控）、“仅确认一次”（指在早期研发阶段，只检查确认一次，量产后不再监控的方式）、不检测由Tn执行“（指不进行任何检测，依赖于上游Tn进行检测控制）、NA（不涉及或不做测量时）；

抽样频率：具体的抽样检测频率，如：3pcs/2小时；

SPC监控现状：分为7种情况，

- 系统SPC管控(电子采集数据)：数据通过MES进行了电子采集，并实施了在线SPC管理；
- 系统SPC管控(手动采集数据)：数据通过手动录入数据到系统中，并实施在线SPC管理；
- EXCEL SPC管控(手动采集数据)：数据通过手动录入数据到Excel中，或现场数据记录到SPC管控纸张上，并进行了SPC管理；
- 未进行SPC管控(电子采集数据)：数据通过MES进行了电子采集，但未实施SPC管理；
- 未进行SPC管控(手动采集数据)：数据通过手动录入数据到系统中，但未实施SPC管理；
- 未进行SPC管控(未采集数据)：数据未通过手动或MESC采集记录，且未进行SPC管理；
- NA：如果T1/T2不做该特性监控时，选择“NA”。

说明（关键要求/操作参数等）：测量时，如有测量设备的具体参数要求，可录入；如：气密性检验，保压的压力和保压时间等。

2.6 管理风险

客户端历史问题漏出情况：由TPM与供应商一起，结合历史信息（含理想端，及其他同类客户端产品的信息）进行选择，包含：客户端未出过问题（历史上从未发生过任何问题）、客户端偶有问题流出（客户端偶尔随机性发生过问题）、客户端发生过批量问题（客户端曾发生过批量问题，可参考理想批量问题定义）、潜在客诉风险（未发生过任何问题，但存在漏出风险）；

现有管理方式风险评估：由TPM与供应商一起评估确认。

- 低风险：T1进行了防错或检查，或客户端未出现过问题；
- 中风险：T1未监控，但T2进行了防错或检查，或按现有/历史的管理方法，仍在客户端偶有问题流出；
- 高风险：T1及T2均未进行防错或检查，或按现有/历史管理方法，仍在客户端发生批量问题或安抛问题。

高风险管理项预防措施：针对”现有管理方式风险评估“中的”高风险“项目，需要制定后续的管理方案，如：T1定期委托第三方测试等。

2.7 符合性

XX阶段测量结果：相应阶段，由供应商和TPM进行随机抽检，并记录抽检符合结果，如：抽检了10件，9件符合要求，则记录”9/10“，注意，具体测量结果需要记录和保留。

XX阶段确认人：确认的TPM人员；

XX阶段确认时间：具体确认时间。

2.8 其他